
令和5年度 中大規模木造普及シンポジウム 事例報告会 サステナブル建築物等先導事業(木造先導型) 事業概要

1	プロジェクト名	警固計画		8 建物用途・規模 軒高: 14.695m、 高さ: 18.155m 階 数:地上5階、地下なし (うち補助対象部分) 1~5階		
2	提案者					
	(=建築主)			9 建築物の構造	□軸組工法 □枠組壁工法 □CLTパネル工法 ■その他の工法(木造(CLT)+RC造)	
3	建設地	福岡市中央区警固2丁目12-25		防火性能	(建設地の地域区分)	
					□防火地域 ■準防火地域 □22条区域 □その他地域	
4	発表者	会社・所属 株式会社竹中工務店 九州支店設計部門				
		氏名	木下 美佳		(地域区分や建物用途・規模等により必要となる建築物の防火性能等)	
					■耐火建築物 □準耐火建築物(60分) □準耐火建築物(45分)	
5	採択年度、 採択日	令和3年度採択 採択日 令和4年3月31日		□その他((A□H中 + 3 神祭 + a F + 1 + 4 + 4 * 祭)		
6		令和5年度竣工、竣工日:令和5年2月15日				
7	竣工日 設計者・施工者	設計者: 株式会社竹中工務店 九州支店設計部門			(今回提案する建築物の防火性能等)	
,	・技術の検証者	1X 11 'E '	高山淳二		■耐火建築物 □準耐火建築物(60分) □準耐火建築物(45分)	
		施工者:	株式会社竹中工務店 九州支店総括作業所長 今井孝光		□その他(
		技術の検証者:	株式会社竹中工務店		・工夫点について(※簡潔に記載ください)	
8				事前に試験施工を行うことで、CLTに関連する納まりや施工方法・施工効率についての問題洗い出し、改善方法を決定した。本体工事にて接続金物と仮設の固定金物及びCLTパネル上部の接続金物など、多くの部材を工場でユニット化することで、現場での作業を最小限にし、これらによって、生産性向上を図ることができた。		
		□特別養護老人ホーム □その他の福祉施設 □その他()				
		敷地面積:	453.03 m²		ての施主からの評価(※簡潔に記載ください)	
		建染面積: 186.09m延べ面積: 919.69m		当プロジェクトは、都心部の耐火木造建築物として計画された自社の単身者向け社宅であった。中高層耐火木造建築の可能性を拡張し、内外装において当社技術である木の現しの実現と共に当社の耐火木造技術を社会に広く発信することができた。木の温もりを感じられる当施設が、新しい環境負荷の小さい都市型集合住宅のモデルとなり、地域に貢献し続けることを願ってい		
		構造用木材使用量: 243.9㎡ (内CLT使用量: 210.09㎡)			※上記記載内容はパワーポイントで作成された発表資料内にご記載ください。	



建築概要

建築主 : 竹中工務店

計画地 : 福岡市中央区警固

用 途 : 1階 事務所+ギャラリー

2~5階 当社単身者用社宅(20室)

敷地面積 : 453㎡

建築面積 : 186㎡

延床面積 : 920㎡

階数: 地上5階

構造種別 : 木造CLT壁式+RC構造

耐火種別 : 耐火建築物

工 期 : 2022年2月~2023年2月

木材使用量

構造材 : 243.9㎡

仕上材 : 12.8 m³



©Copyright 2023,Takenaka Corporation

積層した通り土間をもつ木の住まいで未来の環境につなぐ

1.警固竹友寮について

環境負荷の小さい新たな都市型木造集合住宅

- 2.自由なプランを実現する耐火ハイブリッド木造 RCフラットスラブとCLT壁で構成する構造
- 3. 森林グランドサイクルを通した地域連携


積層した通り土間をもつ木の住まいで未来の環境につなぐ

1.警固竹友寮について

環境負荷の小さい新たな都市型木造集合住宅

- 2.自由なプランを実現する耐火ハイブリッド木造 RCフラットスラブとCLT壁で構成する構造
- 3. 森林グランドサイクルを通した地域連携


|計画地



積極的に周辺環境を取り込み、まちに心地よく住まう 環境負荷の小さな都市の集合住宅


|周辺環境を取り込む

抜けのある住戸配置



すべての住戸がコーナーをもつ住戸配置

風を取り込む住戸形式



まちと繋がり、通風を促す「通り土間」

|環境負荷の小さな住まい

CLT壁+RCフラットスラブのハイブリット木造耐火建築物

建物のライフサイクルでCO₂を削減し、サスティナブルな都市の実現に貢献する

イニシャル

建設時のCOゥ削減 炭素の長期固定化

ランニング

耐火木造 × 通り土間


建物全体で通風を促し 夏場の空調負荷を低減

Concept

積層した通り土間をもつ木の住まいで未来の環境につなぐ




|2-5F Plan





|Room Plan








風を通す玄関

住戸玄関



街へと視線が抜ける「通り土間」は、縁側や前庭、リビングの延長として暮らしを豊かにする



引き戸を開け放てば、室内は「まち」と連続した半屋外となる開放的な住まい




室内は家具やカーテンで緩やかに区切り、自由に住みこなしていく



「通り土間」は住まいに外部環境(風・自然光・まちの景色)を心地よく取り込む




室内にいながら、季節や日の移ろいを感じることができる



「通り土間」と連続し、風が通り抜ける半屋外の路地的共用廊下

|建設時(木造・ECM)のCO2削減効果



凡例


- A 資材および施工に伴う削減効果
- B 構造体(CLT)、内外装木(杉) 内部に貯蔵する炭素の長期固定化
- c ECMコンクリート採用に伴う削減効果
- 森林グランドサイクルのビジョンに基づき 伐採後に植林した場合木が貯蔵する炭素量




「森林グランドサイクル」の概念図


|運用時(通り土間)のCO2削減効果

「通り土間」があることで、全方位の住戸が 居住者の有無と関係なく風を享受することができる





「通り土間」により、建物全体で気流感のある通風を確保でき 夏場、空調なしで快適に過ごせる日数・時間が増える



積層した通り土間をもつ木の住まいで未来の環境につなぐ

1.警固竹友寮について

環境負荷の小さい新たな都市型木造集合住宅

2.自由なプランを実現する耐火ハイブリッド木造

RCフラットスラブとCLT壁で構成する構造

3. 森林グランドサイクルを通した地域連携

|Structure Concept

自由なプランを実現する耐火ハイブリッド木造

「RCフラットスラブとCLT壁で構成する構造」

規 模 地下-階 地上5階

構造種別 木造(CLT壁)+RC造

構造形式 耐震構造

架構形式 X方向、Y方向とも:CLT耐震壁を有するCLTパネル構造

基 礎 形 式 直接基礎

浅層混合地盤改良(先端深さ:1FL-3m~4.5m程度)

構造断面 1階:燃エンウッドCLT耐力壁(全国初採用)

2~5階: 燃エンウッドCLT耐力壁、CLT (CLTパネル工法)

地域係数 0.8

重要度係数 1.5 (警固断層を考慮)



|4 つの実現へのプロセス


- ①鉛直荷重を支持し、耐火性能を有するCLT壁現し仕上げ
- ②水平荷重に抵抗可能なCLT壁とRCフラットスラブの接合部
- ③CLT壁配置の自由度を高める工法
- ④BIMとモックアップによる施工性向上と品質の確認

①鉛直荷重を支持し、耐火性能を有するCLT壁現し仕上げ


燃え止まり層と燃え代層を組み合わせた材料を開発し、木の現し仕上げを実現

当社開発の2時間耐火性能を有する「燃エンウッド®CLT耐力壁」により、内外に木の表情が連続する温かみのあるインテリアとファサードを実現している。 今回の構造形式では、基準法上14階建てが可能であり、中高層木造耐火建築物のさらなる展開が期待される。


〈告示1H耐火仕様〉



〈燃エンウッド®CLT 耐力壁〉



外壁



外壁耐力駅の外部側に透湿防水シートと保存処理木材を設置し、 経年劣化の速度を遅らせ、劣化が進行した際にも取り換えを容

易にするディテールとして認定を取得している。



燃エンウッド®CLT芯材(荷重支持部)




燃エンウッド®CLT燃え代・燃え止まり層


©Copyright 2023, Takenaka Corporation

①鉛直荷重を支持し、耐火性能を有するCLT壁現し仕上げ

意匠性とコストに配慮した配置計画



住户4 住户4 住户3



1F 平面図

2-5F 平面図


今回開発した耐火性能を有するCLT壁(燃エンウッド®CLT耐力壁)を、通り土間や寮室の一部に木質意匠を生かす部分に効果的に配置し、 ユニットバスの隠蔽部やPS(パイプシャフト)となる部分には告示仕様を採用するなど使い分けることで意匠性を踏まえた構造計画とした。

①鉛直荷重を支持し、耐火性能を有するCLT壁現し仕上げ


外装木材の劣化を軽減する断面ディテール

RCフラットスラブ 天井:コンクリート化粧打放し 現場発泡ウレタンフォーム t25 壁: CLT (燃え代層(杉))、WP 木額縁:シナ合板 SOP 保存処理木材 t18、WP 胴縁 21x45 透湿防水シート 燃えんウッド®CLT t470 - : アルミ 20x60@100 B-FUE 壁: CLT (燃え代層(杉))、WP 燃え代層(杉) t30 両面 燃え止まり層(SLプラスター) t70 両面 LDK 土間 荷重支持部CLT 2,850 引きボルト ドリフトピン 室内床: ビニル床タイル t=3 ポリマーセメント系塗膜防水 モルタル補修 合板 t=12 パーティクルボード t=20 110 独立支持 H=75 水切り: アルミFB t=3 燃エンウッド®CLT耐力壁

住戸1断面図



土間に面する2辺をCLT現しとすることで内外の一体感を高め、木のぬくもりのある空間を創出



木の温かさが街を彩る、鉛直荷重を支えるCLTとコンクリートスラブで構成されたファサードを実現


②水平荷重に抵抗可能なCLT壁とRCフラットスラブの接合部

架構のメカニズムと接合部の開発


長期荷重はCLT壁の軸力にて伝達を行い、地震時は木とRCという異種材料間で水平荷重を伝達させるディテールが必要になる。そこで今回は明快なディテールを実現すべく、①CLT壁が変形時に引張側で抵抗する引きボルト、②圧縮側で抵抗するCLT壁の支圧抵抗、③せん断力を伝達させるドリフトピンの構成とした。いずれも耐火被覆部で覆われ、竣工時には隠蔽できるディテールとした。

実験による確認

1次設計時の継続使用性および2次設計時の安全性に加え、想定外地震を想定した終局メカニズム時(層間変形角1/30の大変形時)のCLT壁の軸力保持性能を確認した。



実験状況(1/75変形時)



実験結果 (荷重変形図)


終局メカニズム時 (1/30) では、引きボルトは 降伏するが、支圧により軸力を保持しつつ、 高い水平抵抗を有することを確認

②水平荷重に抵抗可能なCLT壁とRCフラットスラブの接合部

RCフラットスラブの設計


RCフラットスラブの設計は、水平荷重に対してより詳細な検討を行うために、RCフラットスラブの中でも壁を受けている部分とスラブ中央部分と分けて検討を行う。

(1) 壁を受けるRCフラットスラブの設計



(2) RCフラットスラブの全体の設計

RCフラットスラブ全体解析は上下階の壁に強制変形を与え、RCフラットスラブ全体に作用する応力について設計する。地震時のCLT壁からの支圧・引張により生じるスラブの面外方向の応力は終局メカニズム(1/30)において降伏しない設計方針とする。




©Copyright 2023, Takenaka Corporation

③CLT壁配置の自由度を高める工法

<u>鉛直部材をすべてCLTとし、RCフラットスラブを併用したハイブリット構造</u>とすることで、ロングスパン化、壁配置の自由度の向上を実現している。 木造ゆえのスパン制限などがなくなり、適材適所での木造利用のひとつの手法として波及効果が期待できる。

上下階の壁配置の自由度の向上

1階~基準階で異なる壁プラン (アクソメ図)



CLT壁配置重ね合わせ図

RCフラットスラブで梁型が出ず、自由な壁配置が可能







③CLT壁配置の自由度を高める工法

<u>鉛直部材をすべてCLTとし、RCフラットスラブを併用したハイブリット構造</u>とすることで、ロングスパン化、壁配置の自由度の向上を実現している。 木造ゆえのスパン制限などがなくなり、適材適所での木造利用のひとつの手法として波及効果が期待できる。

RCフラットスラブによる空間の自由度の向上






RCフラットスラブは長期荷重および水平力を伝達することが可能であれば、壁の配置を自由に配置することができる。本計画では寮室内を1つの空間として使用することができ、風通しのよいプランを実現。RCフラットスラブによって歩行音や生活音などの遮音性が高まり、床振動も向上することから居住性が大幅に向上する。


④ BIMとモックアップによる施工性向上と品質の確認

BIMモデルを活用した接続金物と配筋の納まり検証

設計段階にてRCフラットスラブの配筋と接続金物の納まりを3次元モデルで検討を実施する。建方の固定用治具もモデル化することで、施工による干渉などの問題を事前を図った。



立上り配筋とスラブ 筋、取り付け金物と の納まりをBIM検証



仮設の治具とスラブ 配筋、スタッドの位 置の納まりを検証

実大のモックアップ製作による施工性と品質の確認

BIMモデルでの検証を踏まえ、実大モックアップを作成を実施することで施工性の確認を実施する。 確認申請から着工までの間で建方精度や横に連続するCLT壁のクリアランスや仕上げの見え方を確認した。 検証によりスラブ配筋の変更や接続金物の形状変更を申請中に行い、施工性の向上を図った。



仮設治具の精度と配筋納まりの検証



設計上のクリアランスによる建方精度確認




CLT間の精度や仕上げ面の確認も実施

④ BIMとモックアップによる施工性向上と品質の確認

BIMモデル連携によるデジタルファブリケーション

施工モデルから協力会社ヘデータを渡し、CLT加工機まで連携する。データを有効活用し、製作工数の低減を図る



燃 エ ン ウ ッ ド C L T ® 壁 + R C フ ラ ッ ト ス ラ ブ の 建 て 方

積層した通り土間をもつ木の住まいで未来の環境につなぐ

1.警固竹友寮について

環境負荷の小さい新たな都市型木造集合住宅


- 2.自由なプランを実現する耐火ハイブリッド木造 RCフラットスラブとCLT辟で構成する構造
- 3. 森林グランドサイクルを通した地域連携

|森林グランドサイクルを通して、企業・大学・地域とのつながりを生み出す

森から都市までを木材でつなぐ

木造技術の普及啓発

社員・地元企業・ 学生・地域住民とのつながり構築



前面道路



1階木造木質ギャラリーでは、 木造木質技術の情報発信や ワークショップを行う



試験施工モックアップの CLTを再利用した外部ベンチ

|森林グランドサイクルを通して、企業・大学・地域とのつながりを生み出す

森から都市までを木材でつなぐ

木造技術の普及啓発

社員・地元企業・ 学生・地域住民とのつながり構築







1階木造木質ギャラリー:木造木質技術の情報発信やワークショップを行う

間伐体験の様子:糸島市林業研究クラブと協業し、 福岡県糸島市の森林の間伐体験を継続的に行う

|本プロジェクトにより明らかとなった木造を普及する上での今後の課題

- ①木造木質化における内装制限への適合
- ②コスト削減のための材料選択・製造方法の工夫
- ③木材調達に要する時間



想いをかたちに 未来へつなぐ **TAKENAKA**